




### สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
ประเภท	งานอาคาร
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ 15 ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด
เจ้าของงาน	ส่วนโยธา ออกแบบและรายการ
ประมาณราคาเมื่อ	วันที่ 14 กรกฎาคม 2558


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่างานทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	229,718.33	1.2726	292,339.55	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	เงินประกันผลงาน 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
<b>สรุป</b>		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		295,339.55	
		ขอเพียง		295,000.00	
		คิดเป็นเงินทั้งสิ้น		295,000.00	
(สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)					


(ลงชื่อ)   
 ผู้ประมาณการ  
 (นายพิทักษ์พงษ์ พงษ์ศิริ)  
 เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง 6

(ลงชื่อ)   
 เห็นชอบ  
 (นางสาวจีระประภา เฉลิมชาติ)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

(ลงชื่อ)   
 อนุมัติ  
 (นายเจริญ บัวหลวงงาม)  
 นายกองดีการบริหารส่วนตำบลห้วยบง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบ  
 แล้วเห็นชอบให้ประมาณการนี้เป็ราคากลาง  
 (ลงชื่อ)   
 ประธานกรรมการฯ  
 (นายพิทักษ์พงษ์ พงษ์ศิริ)  
 หัวหน้าส่วนโยธา  
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

(ลงชื่อ)   
 กรรมการฯ  
 (นายกาญจน์ ทองจันทร์)  
 ช่างโยธา

(ลงชื่อ)   
 กรรมการฯ  
 (กิตติพันธ์ นวลจันทร์)  
 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

**แบบประเมินราคางานก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการ**

ประเภทงาน

งานก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ 15 ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด

ลักษณะโครงการ

ความกว้าง ความยาวรวม 6.00 x 25.00 เมตร

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	หมวดงานโครงสร้าง							
1	งานดินซุด/ดินถม							
	ดินซุด/ถม	15.40	ลบ.ม.	-	-	100.00	1,540.00	1,540.00
2	คอนกรีต 1 : 3 : 5(180ksc.cub.c-pac)	12.60	ลบ.ม.	1,859.81	23,433.61	300.00	3,780.00	27,213.61
3	คอนกรีต 1 : 2 : 4(240ksc.cub.c-pac)	23.99	ลบ.ม.	1,919.63	46,051.92	300.00	7,197.00	53,248.92
4	ทรายรองพื้นปรับระดับหนา 5 ซม.	0.82	ลบ.ม.	406.54	333.36	45.00	36.90	370.26
5	งานไม้แบบ คิด 30%	10.80	กก.	250.00	2,700.00	-	-	2,700.00
6	งานค่าแรงไม้แบบ คิด 100 %	38.00	กก.	-	-	100.00	3,800.00	3,800.00
7	ตะปูคละ	8.28	กก.	56.07	464.26	-	-	464.26
8	งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
	RB Ø 6 mm.	11.72	กก.	18.520	217.05	3.00	35.16	252.21
	RB Ø 9 mm.	467.66	กก.	17.420	8,146.64	3.00	1,402.98	9,549.62
	DB Ø 12 mm.	201.51	กก.	17.360	3,498.21	3.00	604.53	4,102.74
	DB Ø 16 mm.	0.00	กก.	16.920	0.00	3.00	0.00	0.00
	DB Ø 20 mm.	0.00	กก.	16.750	0.00	3.00	0.00	0.00
9	ลวดผูกเหล็ก 18#	12.26	กก.	37.380	458.28	-	-	458.28
10	งานวางตะแกรงเหล็ก Wriemeath Ø 4 mm.	138.60	ม.	25.00	3,465.00	5.00	693.00	4,158.00
11	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก							
	ค่าแรงทำโครงหลังคาเหล็ก	2,122.65	กก.	-	-	8.00	16,981.20	16,981.20
	[ 100 x 50 x 20 x 2.3 mm. Wt 23.5 kg/ท่อน	19.50	ท่อน	504.67	9,841.07	-	-	9,841.07
	[ 75 x 45 x 15 x 2.3 mm. Wt 21.0 kg/ท่อน	28.00	ท่อน	453.27	12,691.56	-	-	12,691.56
	เหล็กกล่อง 2"x2"x2 mm. Wt 20.04 kg/ท่อน	25.00	ท่อน	383.18	9,579.50	-	-	9,579.50
	L 75 x 75 mm. Wt 41.1 kg/ท่อน	14.00	ท่อน	775.70	10,859.80	-	-	10,859.80
<b>รวมค่างานต้นทุน</b>								<b>167,611.03</b>



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง หมู่ที่ ๑๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๕,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการก่อสร้างพื้นอาคารโรงจอดรถ ขนาด ๗ เมตร ยาว ๒๘ เมตร พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๐.๑๕ เสริมเหล็กตะแกรงไวท์เมทซ์ ขนาด  $\emptyset$  ๔ มิลลิเมตร @ ๐.๑๕ เมตร # ก่อสร้างเสาพร้อมโครงหลังคาเหล็กมุงด้วยหลังคาเหล็กเคลือบสี แมทเทิลซีต มีขนาดความกว้าง ๖ เมตร ความยาว ๒๘ เมตร ความสูงเสา ๒.๖๘ เมตร (จากระดับพื้นผิวจอดรถ) งานก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด ตามแบบ อนุมัติ ห้วยบง กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๙๕,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายพิทักษ์พงษ์ พงษ์ศิริ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

๖.๒ นายภาณุวัฒน์ พรหมจันทิก ตำแหน่ง กรรมการ

๖.๓ จำเอกกิตติพิชญ์ นวลจันทร์ ตำแหน่ง กรรมการ