ประมาณการ

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแคฟซีล สายบ้านบ้านภูผาทอง-ไทยสงบ

สถานที่ บ้านภูผาทอง ม.10 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ / 2556

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ประมาณการ 12 มิถุนายน 2557

ประมาณการโดย นายพิทักษ์พงษ์ พงษ์ศิริ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	ดำเนินการเกรดบดอัดผิวจราจรเดิม กว้าง 6 ม. ความยาว 1,000 ม.							
1	พื้นที่เกรดบดอัด	6,000.00	ตร.ม.	8.52	51,120.00	-	-	51,120.00
2	เสริมดินลูกรังบดอัดหนา0.15ม	900.00	ลบ.ม.	157.03	141,327.00	-	-	141,327.00
3	ลงหินคลุกบดอัดหนา 0.15 ม.	900.00	ลบ.ม.	550.00	495,000.00	-	-	495,000.00
4	PrimeCoatพื้นและไหล่ทาง	6,000.00	ตร.ม.	28.58	171,480.00	-	-	171,480.00
5	Cape Sealพื้นและไหล่ทาง	6,000.00	ตร.ม.	86.12	516,720.00	-	-	516,720.00
6	งานเครื่องหมายผิวจราจร							
	- สีเทอร์โม สีเหลือง-ขาว	230.00	ตร.ม.	200.00	46,000.00	-	-	46,000.00
	รวม				1,421,647.00		0.00	1,421,647.00

(ลงชื่อ) ..... ประมาณการ

(นายพิทักษ์พงษ์ พงษ์ศิริ)

หัวหน้าส่วนโยธา