



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบงจะดำเนินการประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมศาลาประชาคมบ้านซับสนุ่น ม.๒๓ ต.ห้วยบง ตำบลห้วยบง อำเภอเด่นชัย จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้นิติบัญญัติของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ที่ ๖๕๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ได้กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของที่จะดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้งานก่อสร้างข้างต้นมีราคากลาง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘,๐๐๐ บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘



(นายเจริญ บัวหลวงงาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมศาลาประชาคมบ้านซับสนุ่น ม.๒๓ ต.ห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๘,๐๐๐ บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมศาลาประชาคม ขนาด ๑.๕๐ x ๒.๐๐ เมตร รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๖๘,๐๐๐ บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๓ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายชาติชาย รัตนสงคราม	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวยุวธิดา เคียนขุนทด	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
๗.๓ นายภาณุวัฒน์ พรหมจันทิก	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

งานโครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมศาลาประชาคมบ้านซับสนุ่น ม.23 ต.ห้วยบง

สถานที่ บ้านซับสนุ่น หมู่ที่ 23 ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม	52,004.86	1.3091	68,079.56	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป		รวมเป็นเงิน		68,079.56	
		คิดเป็นเงินงบประมาณ		68,000.00	
หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน					



ประมาณราคา

(นายภานุวัฒน์ พรหมจันทิก)

นายช่างโยธาชำนาญงาน


- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง



ตรวจ

(นายชาติชาย รัตนสงคราม)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายชาติชาย รัตนสงคราม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



เห็นชอบ

(นางสาวนิตา สีสูงเนิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง



(นางสาวชวริศา เคียนขุนทด)
กรรมการกำหนดราคากลาง



อนุมัติ

(นายเจริญ บัวหลวงงาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง



(นายภานุวัฒน์ พรหมจันทิก)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานโครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมศาลาประชาคมบ้านซับสนุ่น ม.23 ต.ห้วยบง

สถานที่ บ้านซับสนุ่น หมู่ที่ 23 ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

รายละเอียด ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม ขนาด 1.50 x 2.00 เมตร รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด

คำนวณราคากลาง วันที่ 30 กรกฎาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc	1.50	ลบ.ม.	2,652.28	3,978.42	350.00	525.00	4,503.42	
	ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.	470.00	470.00	-	-	470.00	
	เหล็ก RB 9 มม.	10.00	เส้น	104.67	1,046.70	15.00	150.00	1,196.70	
	เหล็ก RB 6 มม.	6.00	เส้น	49.06	294.36	10.00	60.00	354.36	
	ลวดผูกเหล็ก	1.00	กก.	86.78	86.78	-	-	86.78	
	Wire mesh Ø 3.6 mm. @ 0.20 x 0.20 m.	7.00	ตร.ม.	35.00	245.00	5.00	35.00	280.00	
	เสาสำเร็จ 5" x 3.00 ม.	4.00	ต้น	900.00	3,600.00	150.00	600.00	4,200.00	
	รวม 1							11,091.26	
2	งานโครงสร้างหลังคา								
	หลังคาเมทัลลิต หนา 0.30 มม. ยาว 3.60 ม.	4.00	แผ่น	450.00	1,800.00	150.00	600.00	2,400.00	
	ครอบข้างเมทัลลิต	10.00	ม.	180.00	1,800.00	50.00	500.00	2,300.00	
	เชิงชายไม้สังเคราะห์ 8"	13.00	ม.	150.00	1,950.00	50.00	650.00	2,600.00	
	สกรูมุงหลังคา/เชิงชาย/ปิดด้านข้าง	1.00	ชุด	300.00	300.00	-	-	300.00	
	เหล็กตัว C-75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	6.00	ท่อน	500.98	3,005.88	150.00	900.00	3,905.88	
	เหล็กกล่อง 38 x 38 x 2.0 มม.	3.00	ท่อน	396.00	1,188.00	100.00	300.00	1,488.00	
	ไม้ฝาสังเคราะห์ 6"	3.00	ตร.ม.	150.00	450.00	80.00	240.00	690.00	
	รวม 2							13,683.88	

สำเนาถูกต้อง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานโครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมศาลาประชาคมบ้านซับสนุ่น ม.23 ต.ห้วยบง

สถานที่ บ้านซับสนุ่น หมู่ที่ 23 ตำบลห้วยบง อำเภอตำบลขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

รายละเอียด ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม ขนาด 1.50 x 2.00 เมตร รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด

คำนวณราคากลาง วันที่ 30 กรกฎาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานพื้นผิว - ผึง - ประดู - หน้าต่าง								
	พื้นปูกระเบื้อง 30 x 30 ซม. (รวมปูนทราย)	3.00	ตร.ม.	280.00	840.00	150.00	450.00	1,290.00	
	ผึงก่อคอนกรีตมวลเบา	15.00	ตร.ม.	250.00	3,750.00	40.00	600.00	4,350.00	
	ฉาบปูนเรียบผึง	30.00	ตร.ม.	80.00	2,400.00	40.00	1,200.00	3,600.00	
	ผึงกรุกระเบื้องเซรามิก 30 x 40 ซม.	15.00	ตร.ม.	250.00	3,750.00	150.00	2,250.00	6,000.00	
	สีน้ำอะคริลิก 100%	15.00	ตร.ม.	40.00	600.00	30.00	450.00	1,050.00	
	ประดู PVC 70 x 180 ซม. รวมวงกบ	1.00	ชุด	1,850.00	1,850.00	200.00	200.00	2,050.00	
	หน้าต่างบานกระทุ้ง 50 x 60 ซม.	1.00	ชุด	550.00	550.00	100.00	100.00	650.00	
	รวม 3							18,990.00	
4	งานสุขภัณฑ์ - ระบบท่อ - ไฟฟ้า								
	ชักโครก รวมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	2,939.25	2,939.25	250.00	250.00	3,189.25	
	อ่างล้างมือ รวมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	850.47	850.47	150.00	150.00	1,000.47	
	บ่อซีเมนต์ ท่อน้ำดี ท่อน้ำเสีย	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	
	ไฟฟ้าแสงสว่าง รวมสวิตช์ สายไฟฟ้า	1.00	ชุด	1,250.00	1,250.00	300.00	300.00	1,550.00	
	รวม 4							8,239.72	
	รวมค่างานต้นทุน 1 + 2 + 3 + 4							52,008.83	(นายณัฏฐ์ ปรเมษฐ์) โยธำชำนาญ

คำนวณ